

区 分	項 目	回 数	機器名称	仕様能力	数 量	備 考
1	ボイラー等定期性能検査					労働安全衛生法
	(1) 性能検査整備	1/年	ボイラーB-1、2	伝熱面積58m ²	2基	
	(2) 性能点検	2/年	ボイラーB-1、2、3		3基	
2	圧力容器定期性能検査整備	1/年				労働安全衛生法
			熱交換器	HEX-1, 2, 3, 0. 740m ³	3基	内部塗装含む
			フラッシュタンク	0. 093m ³	1基	
			温冷水1次ヘッダー(往)	HHC-1S 0. 343m ³	1基	
			温冷水2次ヘッダー(往)	HHC-2S 0. 140m ³	1基	
			冷温水1次ヘッダー(往)	HCH-1S 0. 649m ³	1基	
			冷温水2次ヘッダー(往)	HCH-2S 0. 657m ³	1基	
			冷温水1次ヘッダー(戻)	HCH-1R 0. 513m ³	1基	
			冷温水2次ヘッダー(戻)	HCH-2R 0. 391m ³	1基	
			還水1次ヘッダー	HSR-1 0. 079m ³	1基	
			温冷水戻りヘッダー	HHC-1R 0. 246m ³	1基	合計12基
			安全弁		1個	
			圧力容器内部塗装		3基	
3	ボイラー煤煙測定	2/年	ボイラーB-1、2、3		3基	大気汚染防止法
		(1回/6ヶ月)				
4	オイルタンク等清掃点検	1/年				消防法
			地下タンクOT-1、2、3、4	20k ^g	4基	
			サービスタンク OST-1	950 ^{kg}	1基	
			サービスタンク OST-2	540 ^{kg}	1基	
			サービスタンク OST-3	710 ^{kg}	1基	
5	クリーンルーム測定	1/年	測定対象箇所 (13ポイント)	OP1～6、OP廊下、器材室1～2、回収廊下、検査室、DSA室、CINE室	一式	
			測定対象箇所 (2ポイント)	OP 7、受け渡しホール	一式	増築棟
6	冷凍機点検	2/年				
	シーズンイン、オフ 冷却水系統ブラシ洗浄		吸収式 RA-1、2	350USRT	2基	
			水冷チラー RC-1	40USRT	1基	
7	冷却塔点検	2/年				
	シーズンイン、オフ		吸収式用	350USRT	2基	既存棟 CT-1、2
			水冷チラー用	120USRT	2基	既存棟CT-3-1、2
			水冷チラー用	40USRT	1基	増築棟CT-4
8	空調用ポンプ点検	1/年				
			冷温水1次ポンプPCH-11、12	150φ * 3500L / min	2台	
			冷温水2次ポンプPCH-21～23	150φ * 4000L / min	3台	
			冷水1次ポンプPC-11	65φ * 400L / min	1台	

区 分	項 目	回 数	機器名称	仕様能力	数 量	備 考
			冷水2次ポンプPC-21	65φ＊400L／min	1台	
			温水1次ポンプPH-11	150φ＊3500L／min	1台	
			冷水2次ポンプPC-22、23	65φ＊400L／min	2台	
			冷却水ポンプPCD-1、2	200φ＊6150L／min	2台	
			熱源水ポンプPDH-1、2	125φ＊1600L／min	2台	
			ボイラ補給水ポンプPB-1、2	40φ＊150L／min	2台	
			ボイラ補給水ポンプPB-3	40φ＊60L／min	1台	
			オイルギヤポンプOGP-1、2	25φ＊40L／min	2台	
			オイルギヤポンプOGP-3、4	15φ＊10L／min	2台	既存棟合計21台
			温水ポンプPH-21	65φ＊50φ＊431L／min	2台	
			温水ポンプPH-31	32φ＊30L／min	3台	
			補給水ポンプPW-1	25BTSM5.4A	1台	増築棟合計6台
9 空調機点検		1／年				
			外調機・コイルユニット		33台	
			外調機		4台	増築棟
10 送排風機点検		1／年				
			送排風機		110台	
			送排風機		17台	増築棟17台
11 ピーマック点検		1／年				
			ピーマック	室内機	133台	
				室外機	22台	
12 ファンコイルユニット点検		1／年				
			ファンコイルユニット	ビルトイン型、天吊カセット型	409台	
				天吊隠蔽型、床置型		
				ローボーイ型、ビルトイン型		
				天カセット型	10台	増築棟
13 PAC型空調機点検		1／年				
			ヒートポンプ	カセット型、壁掛型	21台	
			ヒートポンプ	カセット型、壁掛型	24台	増築棟
			ヒートポンプ	カセット型、壁掛型	2台	無菌室
			ヒートポンプ	カセット型、壁掛型	4台	ヘリポート棟
14 空調用水処理測定点検						
	(1) ボイラー処理水			給水、復水、缶水、脱酸		
		(12/年)	薬品注入装置		2台	
			連続ブロー装置		3台	
			硬水軟化装置		2台	
	(2) 冷却塔水処理					
		(3/年)	薬品注入装置	CT-1、2	2台	
		(12/年)	薬品注入装置	CT-3-1、2	2台	
		(3/年)	薬品注入装置	CT-4	1台	増築棟

区 分	項 目	回 数	機器名称	仕様能力	数 量	備 考
	(3) 冷温水処理					
		(12/年)	薬品注入装置		3台	
15	中央監視、自動制御設備点検	1/年	(冷暖切替点検年2回含む)			
	(1) 中央監視設備		中央管制装置	C	一式	
				CPU		
				CRT		
				TP		
				KB		
				FDD		
				PRT		
				DLG		
				TW		
				RS		
				INT		
				CVCF		
				DDC		
	(2) 自動制御設備	1/年	制御系統	熱源、FCU廻り等	46系統	
				熱源廻り制御	一式	増築棟
				外調機廻り制御	4基	増築棟
				ファンフィルター制御	20系統	増築棟
16	空調機フィルター清掃	3/年				
			外調機		32台	
			外調機		4台	増築棟
17	ボイラー連続ブロー装置	1/年	熱交換器	ボイラーB-1、2	2基	
	熱交換器酸洗浄					
18	手術室系統室間差圧計測	3/年			一式	