

別紙 委託業務内訳書

業務委託名		令和6年度 岩手県立江刺病院 停電年次点検実施に伴う仮設電源切替業務		
名称	数量	単位	規格	
(内訳)				
1 仮設電気設備				
仮設発電機	125kVA	2	台	2日分
仮設発電機	50kVA	1	台	2日分
仮設発電機	20kVA	1	台	2日分
仮設発電機	10kVA	2	台	2日分
燃料費 仮設発電機用		150	ℓ	軽油
仮設電灯分電盤リース		1	面	単相3線式10回路
仮設電工ドラム		15	個	2日分
仮設発電機運搬費		1	式	2台×2回
OAタップ(E付)	(院内在庫再利用)	9	個	2P15A×4 3mコード付
ケーブル	(院内在庫再利用)	20	m	600V CVT 100SQ 発電機～仮設電源盤
ケーブル	(院内在庫再利用)	10	m	600V CVT 38SQ L-1-3用
ケーブル	(院内在庫再利用)	5	m	600V CVT 22SQ 発電機～仮設電灯盤
ケーブル	(院内在庫再利用)	50	m	600V CV 8SQ-3C 発電機～L-1-4
ケーブル	(院内在庫再利用)	20	m	600V CV 5.5SQ-3C L-1-4～L-1-6
ケーブル	(院内在庫再利用)	75	m	600V CV 5.5SQ-3C 発電機～厨房用3回線
ケーブル	(院内在庫再利用)	40	m	600V CV 8SQ-3C 発電機～コンプレッサー
ケーブル	(院内在庫再利用)	20	m	VVF 2.0mm-3C コンプレッサー～薬品冷蔵庫
ケーブル	(院内在庫再利用)	15	m	600V CV 5.5SQ-3C 発電機～マニホールト
ケーブル	(院内在庫再利用)	100	m	VVF 2.0mm-2C 保守分電盤回路EPS内
ケーブル養生費		1	式	
雑材消耗品		1	式	
労務費		1	式	
2 経費		1	式	
3 現場管理費		1	式	
4 法定福利費		1	式	